

**Смета строительства грунтового проезда 1-3 поле и переправы через ручку Чернявка в СПОК
«Почурин»**

1. Строительство грунтового проезда

- длина 2500м
- ширина дороги 6м (включая обочина по 1м)
- канавы 1х0.6м

2. Отсыпка болота на въезде и между 1 и 2 полем

- длина 400м
- ширина дороги 6м (включая обочина по 1м)

Бульдозер
200.000р (10 смен)

Погрузчик с специальным ковшом для канав
135.000р (9 смен)

КамАЗ для перевозки глины (отсыпка болота на въезде)
24.000р. (3 смены)

3. Строительство переправы для легковых и ГРУЗОВЫХ машин (до 30-40т) и отсыпка щебнем

- длина 200м
- ширина 6м
- расчистка оврага от деревьев
- расчистка русла реки
- подготовка подушки в русле реки под укладку плит
- укладка в русло реки бетонных аэродромных плит 6000х1500х200
- укладка на плиты бетонные блоки
- укладка на бетонные блоки мостовые балки
- крепление мостовых балок привариванием металлических уголков 100х100
- укрепление склонов бетонными плитами
- укладка на мостовые балки аэродромных плит 6000х1500х200
- укладка отбойников на аэродромные плиты
- доставка, разравнивание, трамбовка глины (2000 куб)
- уплотнение грунтового полотна катком
- подушка щебеночного (фракция 70-120) слоя 10см

Цена за работу + материалы
1.590.000р.

4. Устройство КПП

- Установка двух шлагбаумов и покупка запирающего устройства на въезде
- 77.000р.

5. Накладные расходы и материалы

Доставка, охрана техники
100.000р.

Вынос геодезических точек дороги
37.000р.